

## Avanzan las obras de los contenedores semisoterrados en Miguelturra. Vídeo declaraciones.

Miguelturra, 6 Noviembre 2020

Un total de 98.733,58 euros, IVA incluido, financiados por la Diputación Provincial de Ciudad Real.



El **concejal de Obras, Diego Rodríguez**, y el **concejal de Desarrollo Sostenible, Julián Díaz**, han visitado las actuaciones de contenedores semisoterrados que se están llevando en distintas calles y espacios públicos de Miguelturra, para mejorar las condiciones de salubridad y seguridad.

Obras que, tal y como explica **Rodríguez**, "**suponen un montante de 98.733,58 euros, IVA incluido, y que están financiadas en su totalidad por la Diputación Provincial de Ciudad Real**". Se han adjudicado a **Proyect Six Diseño y Distribución SL**, que instalará contenedores semisoterrados del fabricante **Molok**, que tiene presencia en más de 40 países.

Por su parte, **Julián Díaz**, asegura que **estas actuaciones mejorarán "la salubridad, la seguridad, con una mayor capacidad de almacenamiento, se eliminarán olores y estarán más accesibles a los vecinos y vecinas"**. Las obras tendrán una **duración máxima de 40 días** y mejorarán notablemente el impacto visual en cuanto a estética.

Desde 2008, el Ayuntamiento ha apostado por la instalación de contenedores Molok como solución soterrada para el almacenamiento del residuo selectivo del municipio. **Diego Rodríguez** ha señalado que "**contamos con un total de 10 islas de este tipo de contenedores**, gracias a la gestión de los equipos de Gobierno socialistas anteriores, y que nosotros ahora continuamos con esta gestión que tan buena demanda vecinal tiene y que son de los pocos modelos de contenedores que se ven en Castilla-La Mancha. Concretamente, **solo están presentes en Miguelturra y en La Roda**".

"En estos momentos **estamos ampliando 6 islas más con una capacidad de 3.000 litros cada contenedor**, sumando un total de 16 en la localidad, tanto para residuos de papel y cartón, plástico y vidrio. El contenedor es fijo circular de polietileno y estará decorado con tablillas de madera, soterrado en las 2/3 partes de la carcasa, con cartelería y con el color de la tapa en función del residuo.

**OBRA CIVIL:** Actuaciones en viarios y espacios públicos con vaciado para instalación, mejora y reposición de pavimentos actuales para la creación de una plataforma accesible.

- Picado y levando de pavimentos existentes.
- Excavación de tierras para vaciado de la caja.
- Solera de hormigón para base de apoyo.
- Relleno con grava desde el fondo con altura de 80 cm.
- Relleno con tierra, hasta rasante de apoyo de pavimentos.
- Solera de hormigón, para base de apoyo de pavimentos.
- Pavimento con baldosa cerámica.

**SITUACIÓN:** Lugares muy céntricos de la localidad, con mucho tránsito de peatones.

- Calle José Mora, zona de actuales contenedores, próxima a la Plaza de España.
- Calle General Aguilera, zona de los actuales contenedores
- Encuentro Calle Miguel Hernández y de Todos los Santos, zona de la Soledad, en espacio de los actuales contenedores.
- Calle Real, zona de la Plaza de San Antón.
- Plaza de la Constitución, zona de encuentro con calle Real.
- Calle Carnaval encuentro con calle Ramo.

**El ayuntamiento pide disculpas, por las molestias ocasionadas, pero que una vez finalizadas, mejorarán el día a día de nuestros vecinos y se generará una mejor imagen en nuestras calles.** En estos tiempos, con este tipo de obras, generamos también economía local, ya que generamos empleo y riqueza en el municipio.

**Área:**

Ayuntamiento

[Facebook](#) [Twitter](#)

---